

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8	ROBOTY POMIAROWE I WYKONCZENIOWE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	kpl.		
d.1	0111-01	równinnym (odtworzenie trasy i punktów)	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacja geodezyjną	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	77211400-6	KARCZOWANIE KRZEWÓW			
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycić gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
d.2	0102-04	0.324	ha	0.324	
				RAZEM	0.324
4	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
d.2	0107-03		mp	50.000	
	0107-05	50			
				RAZEM	50.000
3	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
3.1		Cały plac			
5	KNNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW	m ²		
d.3.	0202-04	(150 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV	m ²	3240.000	
	1	3240			
				RAZEM	3240.000
6	KNNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV	m ³		
d.3.	0108-03		m ³	324.000	
	1 0108-04	324			
				RAZEM	324.000
3.2		Chodnik			
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²		
d.3.	0101-03		m ²	346.000	
	2	346			
				RAZEM	346.000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3.	0103-03		m ²	346.000	
	2	poz.7			
				RAZEM	346.000
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytładowczymi - jezdnia główna, pobocze i zjazdy	m ³		
d.3.	0201-01		m ³	103.800	
	2 0208-02	poz.7*0.3			
				RAZEM	103.800
4	45233220-7	CHODNIKI			
4.1	45233220-7	Podbudowy			
10	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4.	0111-02		m ²	577.000	
	1	577			
				RAZEM	577.000
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4.	0112-05		m ²	577.000	
	1	Krotność = 0.75 poz.10			
				RAZEM	577.000
12	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4.	0113-05		m ²	577.000	
	1	poz.10			
				RAZEM	577.000
4.2	45233220-7	Nawierzchnie			
13	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4.	0502-03		m ²	577.000	
	2	poz.10			
				RAZEM	577.000
4.3	45233220-7	Elementy betonowe			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy obrzeżowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4.	0401-02				
3		poz.15	m	368.000	
				RAZEM	368.000
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4.	0404-05				
3		368	m	368.000	
				RAZEM	368.000
16	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.4.	0402-03				
3		poz.15*0.018	m ³	6.624	
				RAZEM	6.624